

Opis przedmiotu zamówienia:

Remont pracowni informatycznej obejmujący:

1.	Wymontowanie i wstawienie wraz z ościeżnicą drzwi antywłamaniowych
2.	Zeskrobanie i zmycie starej malatury o powierzchni 170,3 m ²
3.	Wykonanie gładzi gipsowej
4.	Malowanie farbą emulsyjną powierzchni 170,3 m ²
5.	Cyklinowanie parkietu o powierzchni 52,7 m ²
6.	Szpachlowanie parkietu
7.	Ułożenie wykładziny przemysłowej o wysokiej ścieralności
8.	Regeneracja cokołów i listew przypodłogowych
9.	Wymiana opraw oświetleniowych na ledowe 12 sztuk
10.	Wymiana gniazdek elektrycznych na nadtynkowe ze złączami Keystone (sztuk 34)
11.	Wymiana gniazdek internetowych (sztuk 18)
12.	Wymiana instalacji komputerowej 15 stanowisk w łącznie z zakupem Patch Panel na 24 porty, crossowaniem przewodów, okablowania (kable kategorii 5,6), włączników światła 10 sztuk.
13.	Montaż rolet okiennych na napęd ręczny z linką (sztuk 12, 19,6 m ²)

14.	Zabudowa rur (kartongips)
15.	Zabudowa świetlika (kartongips)
16.	Wymiana i instalacja kratki wentylacyjnej
17.	Demontaż odbojów i montaż nowych
18.	Demontaż tablicy szkolnej
19.	Wycinka wsporników metalowych